



風などによる揺れを考慮し  
多少隙間を空けます

土間のハツリ作業(2箇所)を行います

- ※既存伸縮門扉・両開き戸の撤去処分作業を承っております。
- 伸縮門扉の柱につきましては、柱元を土間のラインでカットし、モルタルで穴を埋めます。
- コンクリート円柱門柱には、ヒンジのプレートのみ残します。
- ※施工に於いて、電気・水が必要となります。
- 当日はお手数ですが、電気・水の確保を宜しくお願い致します。
- ※施工当日は、お手数ではございますが、お立会い頂き、
- 取付位置の最終のご指示・ご確認を頂けます様、宜しくお願い致します。

**トステム カーブポートシグマII**  
 幅=3,000mm  
 奥行=5,000mm  
 色:ブラック  
 屋根材:ポリカーボネート(ブルースモーク)  
 柱仕様:ロング柱23仕様(有効高 約2,300mm)

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。  
 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。