

≒9,900 5スパン(コア抜き×6ヶ所)

TOEX プリレオR3型フェンス[フリーポール]  
 本体1枚 (W×H) = (1,979.5mm×1,000mm) ×10枚  
 主柱: T10×12本 部品セットA: T10×12  
 コーナー継手A: T10×1  
 部品: 端部キャップ×1  
 色: シャイングレー

≒8,500 5スパン(コア抜き×6ヶ所)

階段新設工事  
 (撤去施主様手配)


≒6,700  
 レンガ積み(3段)

挿筋アンカー施工29ヶ所

CB積み(4段)  
 雨樋移設(サ-ビス)

レンガ積み(1段)

≒1,200



現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。  
 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、  
 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP  
 HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当: 大辻・永田