施工概略図 フェンス 既存CB(GL-40) 上メッシュフェンスH1500mmあり ※LIXIL/ハイグリッドN8型 既存CB天端=GL-40・レンガタイル笠木無し ※既存木フェンス柱あり→モルタル補修 LIXIL(TOEX) 【B】ハイグリッドフェンスN8型 フリーポールタイプ 本体1枚 (W×H) = (2,000×1,000mm) × 4枚 (B) スチール柱: T-10 × 5本 小口キャップ: 1セット 色:ブラック 既存木フェンス撤去処分(既存レンガ笠木天端=GL±0) 既存フェンス柱部分: モルタル補修 LIXIL(TOEX) 【A】コラゾン3型フェンス フリーポールタイプ 新規メッシュフェンスH1.000mm 本体1枚 (W×H) = (1,000×600mm) × 2枚 (LIXIL/ハイク゛リット゛N8型・フ゛ラック) 柱セット: T-6× 2セット *2本入 色: マイルドブラック ※コア抜き コア抜き前にレンガ笠木カット 柱施工後レンガタイル復旧 既存フェンス柱部分: モルタル補修 (A) -40 新規アルミ鋳物フェンス600mm(LIXIL/コラゾン3型) -610 ※コア抜き コア抜き前にレンガ笠木カット 柱施工後レンガタイル復旧 2,000 2.130 鋳物フェンス配置基準(門袖から60mm離し) 現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 エクスショップ 田中 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 2016-9-360981 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。