フェンス・門扉工事　施工概略図

YKK AP ルシアスフェンスF04型 横板 木目カラー 自由柱施工
本体1枚（W×H）＝（1,975×1,000mm）× 11枚
自由柱： T100× 15本
目隠しコーナー継手： T100 × 2セット
端部カバー： T100 × 2セット
エンドキャップ： 2セット
【未定】色： 【仮】プラチナステン+ハニーチェリー

YKK AP 【仮】ルシアス門扉CS02型 横太格子 片開き 複合カラー 門柱使用
扉幅 ＝ 600mm
扉高 ＝ 1,000mm
【未定】色： 【仮】プラチナステン+ハニーチェリー
錠： ハンドル錠E8型
開き： 内開き



2017-1-383609	担当者	米澤

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。
全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。