

フェンス 施工概略図

Value Select ミエッタフェンス 防犯たて格子タイプ 自由柱施工
本体 1 枚 (W×H) = (1,975×1,000mm) × 11 枚
自由柱 : T100 × 15 本
格子付きコーナー継手 : T100 × 2 セット
端部キャップ : 2 セット
色 : ノーブルステン

LIXIL スペースガード (車止め) F76 型 固定式 ステンレス製
クサリ内蔵型 : 【VCY57】 × 1
クサリ内蔵受 : 【LNF58】 × 1

9800mm

既存ブロックの上に設置
コア抜き無し

新規ブロック積み CB10
7000mm × 1~2段

1700mm
スペースガード施工

フェンス
ブロック積み 3700mm 1 段

建物

既存散水栓を撤去して
家の壁側に立水栓設置

≒ 200mm

5000mm

7400mm