エクステリア工事　施工概略図



ブロック上フェンス
本体を敷地内に向けて施工
※隙間隠しを隣地敷地から
施工できないため

Value Select 【A】ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 自由柱施工
本体1枚（W×H）= T100（1,975mm×920mm） × 9枚
自由柱： T100 × 10本　　端部キャップ： 1セット
色：　　ノーブルステン

ミエーネフェンス フェンス下 隙間隠し
本体： 9セット
端部キャップ： 1セット
色：　　ノーブルステン

F&F 【B】マイティウッド 【仮】ベーシック 横貼り14段 隙間10mm
板： 120サイズ （1,995×120×10mm） × 14枚
連結バー材（W55・L2000タイプ 当て板10mm）： 2セット
アルミ柱： 60角 L2500× 3本
ドリルねじ（M4×35）： 3セット
柱開き止め： L1000× 2セット
色： ダークブラウン
アルミ柱色： ブラウン



2018-11-555050	担当者	田中

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。