エクステリア商品工事　施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200
間口= 2.0間(3,651mm)
出幅= 6尺(1,820mm)
色：　【未定】
床板：　縦貼り
幕板：　標準幕板
束柱：　Tタイプ(400～550mm)（色：【未定】）

YKK AP リウッド ステップ5型 Sタイプ（2段）
色：　【未定】

YKK AP 【仮】リウッドデッキフェンス2型＜ラチス格子＞
本体1枚（W×H）= T80/08用（745×700mm）×3枚
10用（945×700mm）×1枚
12用（1,145×700mm）×2枚
中柱：　T80×3本
端柱：　T80×2本
90度専用角柱：　T80×2本
デッキ材補強材：　先付用×2セット
色：　【未定】

YKK AP ルシアスフェンスF04型 横板 木目カラー 自由柱施工
本体1枚（W×H）=　（1,975×1,120mm）×　6枚
自由柱：　T120　×　13本
エンドキャップ：　1セット
端部カバー：　T120用　×　1セット
色：　【未定】

Value Select ミエッタフェンス 防犯たて格子タイプ 自由柱施工
本体1枚（W×H）=　（1,975×720mm）　×　4枚
自由柱：　T80　×　5本
端部キャップ：　1セット
色：　【未定】

YKK AP ソラリア R型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間2.0間（柱芯々3,358mm　屋根幅3,670mm）
出幅= 4尺（1,170mm）
色：　【未定】
【未定】屋根材：　【仮】ポリカーボネート（アースブルー）
柱仕様：　柱奥行移動タイプ（柱2本）
施工方法：　下止め仕様
躯体式バルコニー取付部品：　中間用×2セット

YKK AP ソラリア　【仮】吊り下げ式 固定物干し 標準 2本入り×1セット
色：　【未定】





2019-11-669123	担当者	安田

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。