フェンス　施工概略図

Value Select モクアルフェンス 横板タイプ 自由柱施工
本体1枚（W×H）= T100（1,975×920mm）　× 8枚
自由柱： T100　× 12本
目隠しコーナー継手： T100　× 3セット
端部カバー： T100　× 3セット
端部キャップ：　1セット
色： チャコールブラック+キャラメルウッド
==========
YKK AP レイナポートグラン 延長　積雪～20cm対応
幅= 2,700mm
奥行= 7,200mm
色： ホワイト
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（色：【未定】）
柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）
==========
YKK AP 着脱式サポート（屋根ふき材補強部品入り）
柱仕様： 標準・ハイルーフ兼用
サポート柱/数量： 2本入り×1セット・1本入り×1セット
サポート柱/色： ホワイト
屋根ふき材補強部品/数量： 8個入り×1セット・2個入り×1セット
屋根ふき材補強部品/色： カームブラック*1色のみ
==========
YKK AP 枯葉よけネット
長さ： ハーフ用×1セット・57用×1セット
色： カームブラック*1色のみ




| 2020-7-755556 | 担当者 | 細川 |
|---|---|---|

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。