テリオスポートⅢ　積雪30cm(900 1台用) 単体 4本柱

耐積雪強度	耐風圧強度	本体色		屋根材				
(短期荷重) 900タイプ 900N/m² (91.8kgf/m²) 雪下ろし目安 30cm相当 (比重0.3で算出)	(当社試験値) 54m/秒相当 (採光屋根:ポリカ平板タイプ使用時は、46m/秒相当)	シャイングレー(K)	オータムブラウン(G)				受5	
		受10 ブラック(T)	受10 ナチュラルシルバー(D)	0.6mm 現場手配 スチール折板	2.0mm 現場手配 ポリカ折板(幅600)(3山ポリカ)	2.0mm 現場手配 ポリカ折板(幅200)(1山ポリカ)	1.8mm ポリカ平板(奥行方向)	
				カラー鋼鈑 ガルバリウム鋼鈑	透明色	透明色	クリアマット	

※屋根の画像は2台用の場合となります。

省資源　採光 ポリカ屋根材　耐風圧強度 風速54m/秒相当　耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。　耐積雪 30cm相当 (比重0.3にて算出)

ポリカ平板タイプ使用時は 46m/ 秒相当

900タイプ 1台用 4本柱仕様 5530 標準柱 遮光タイプ シャイングレー

本体セット価格

ブラック・ナチュラルシルバー色は受注生産品です。受10

屋根タイプ	サイズ呼称	寸法(mm) 奥行×間口	本体価格 標準柱	ロング柱25	ロング柱30	凍上柱	折板※1 参考価格	横材 加算額
遮光	5530	5453×3084	¥293,500	¥297,700	¥379,100	—	¥116,500	¥17,600
	6030	6053×3084	¥309,600	¥313,800	¥395,200	—	¥129,000	¥17,600
採光 ポリカ折板(幅600)	5530	5453×3084	¥414,300	¥418,500	¥499,900	—	¥231,900	¥17,600
	6030	6053×3084	¥430,400	¥434,600	¥516,000	—	¥257,400	¥17,600
採光 ポリカ折板(幅200)	5530	5453×3084	¥308,500	¥312,700	¥394,100	—	¥188,000	¥17,600
	6030	6053×3084	¥324,600	¥328,800	¥410,200	—	¥208,500	¥17,600
採光 受5 ポリカ平板(奥行方向)	5530	5453×3084	¥591,900	¥596,100	¥677,500	—	¥69,900	¥17,600
	6030	6053×3084	¥612,600	¥616,800	¥698,200	—	¥77,400	¥17,600

※1 折板は別途手配となります。(セット価格には、折板の価格は含まれません。)
※採光タイプで1山ポリカを使用する4本柱、6本柱仕様には折板ボルトが必要です(P.1300参照)。

オプション差額表

●オプション加算額

枠化粧材 受10

間口＼奥行	55	60
30	¥75,000	¥80,400

クリエ ラスク　クリエ モカ　クリエ ダーク

受5 は、受注生産品。受注から弊社工場出荷まで約5日。
受10 は、受注生産品。受注から弊社工場出荷まで約10日。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。