セルフィ

ミニタイプ

見積りシステム対応 | 奥行連結 | ロング柱（H:2800　H:2800を除く） | 側面パネル | 納まり | 施工情報 | 偏芯基礎対応（部品必要）

P.1278 P.1277 P.1671

耐風圧強度 風速38m/s相当
●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

耐積雪量 約20cm相当
比重0.3にて算出

色：サンシルバー(SLC)　アーバングレー(UC)　ダークブロンズ(BD)　ブラック(KC)　ホワイト(WH)　ブロンズ(BR)

材質：本体：アルミ形材
屋根パネル：右記参照

ブラック／基本タイプ／2921／H20／ポリカーボネート板：ブルースモーク
オプション：サイクルバーセット（標準タイプ）

ダークブロンズ／基本タイプ／2921／H20／アルミ板：ダークブロンズ
オプション：サイクルバーセット（標準タイプ）

PJF セット価格表

□と WH・BR は 受注生産品 納期をご確認ください。

タイプ	姿図	呼称	寸法（奥行×間口）	ポリカーボネート板 ※1 H20（2000mm）	ポリカーボネート板 ※1 H25（2500mm）	ポリカーボネート板 ※1 H28（2800mm）	熱線遮断ポリカーボネート板加算額	熱線遮断FRP板DRタイプ加算額	アルミ板加算額	収容台数	柱本数
基本		2218	2201×1846	¥ 134,700	¥ 136,900	¥ 177,100	¥ 3,000 加算	¥ 40,200 加算	¥ 62,300 加算	3台	2本
		2221	2201×2149	¥ 140,900	¥ 143,100	¥ 183,300	¥ 3,000 加算	¥ 45,900 加算	¥ 74,300 加算		
		2918	2916×1846	¥ 159,600	¥ 161,800	¥ 202,000	¥ 4,000 加算	¥ 53,600 加算	¥ 83,000 加算	4台	
		2921	2916×2149	¥ 167,600	¥ 169,800	¥ 210,000	¥ 4,000 加算	¥ 61,200 加算	¥ 99,000 加算		
		4318	4346×1846	¥ 191,100	¥ 193,300	¥ 233,500	¥ 6,000 加算	¥ 80,400 加算	¥ 124,600 加算	7台	
		4321	4346×2149	¥ 202,500	¥ 204,700	¥ 244,900	¥ 6,000 加算	¥ 91,800 加算	¥ 148,600 加算		
		5118	5061×1846	¥ 202,600	¥ 204,800	¥ 245,000	¥ 7,000 加算	¥ 93,800 加算	¥ 145,300 加算	8台	
		5121	5061×2149	¥ 215,700	¥ 217,900	¥ 258,100	¥ 7,000 加算	¥ 107,100 加算	¥ 173,300 加算		
		5818	5776×1846	¥ 212,400	¥ 214,600	¥ 254,800	¥ 8,000 加算	¥ 107,200 加算	¥ 166,000 加算	9台	
		5821	5776×2149	¥ 229,300	¥ 234,700	¥ 270,700	¥ 8,000 加算	¥ 122,400 加算	¥ 198,000 加算		
奥行延長		(22・14)18	3631×1846	¥ 212,900	¥ 217,800	¥ 276,000	¥ 5,200 加算	¥ 68,400 加算	¥ 111,700 加算	6台	3本
		(22・14)21	3631×2149	¥ 223,100	¥ 228,000	¥ 286,200	¥ 5,600 加算	¥ 79,100 加算	¥ 130,300 加算		
		(29・14)18	4346×1846	¥ 234,600	¥ 239,500	¥ 297,700	¥ 6,000 加算	¥ 80,400 加算	¥ 124,600 加算	7台	
		(29・14)21	4346×2149	¥ 247,200	¥ 252,100	¥ 310,300	¥ 6,000 加算	¥ 91,800 加算	¥ 148,600 加算		
		(43・14)18	5776×1846	¥ 266,100	¥ 271,000	¥ 329,200	¥ 8,000 加算	¥ 107,200 加算	¥ 166,000 加算	9台	
		(43・14)21	5776×2149	¥ 282,100	¥ 287,000	¥ 345,200	¥ 8,000 加算	¥ 122,400 加算	¥ 198,000 加算		
		(51・14)18	6491×1846	¥ 277,600	¥ 282,500	¥ 340,700	¥ 9,000 加算	¥ 120,600 加算	¥ 186,900 加算	10台	
		(51・14)21	6491×2149	¥ 295,300	¥ 300,200	¥ 358,400	¥ 9,000 加算	¥ 137,700 加算	¥ 222,900 加算		
		(58・14)18	7206×1846	¥ 287,400	¥ 292,300	¥ 350,500	¥ 10,000 加算	¥ 134,000 加算	¥ 207,600 加算	12台	
		(58・14)21	7206×2149	¥ 308,900	¥ 317,000	¥ 371,000	¥ 10,000 加算	¥ 153,000 加算	¥ 247,600 加算		

●ポリカーボネート板以外の場合、※1に上記価格を加算してください。
●収容台数は自転車の間隔を約600mmで設定したものです。

注
●奥行延長タイプの奥行14サイズは、単独では使用できません。必ず同じ間口の基本タイプと組み合わせて使用してください。
●積雪地域では使用しないでください。
●積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
●屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
●屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

耐風圧強度=風速42m/s仕様用追加部材

品名			H20	H25	H28
サポートセット（着脱式）＋パネル抜け防止材	基本	奥行22	¥ 35,800	¥ 37,800	¥ 41,200
		奥行29	¥ 36,100	¥ 38,100	¥ 41,500
		奥行43	¥ 37,300	¥ 39,300	¥ 42,700
		奥行51	¥ 37,700	¥ 39,700	¥ 43,100
		奥行58	¥ 38,000	¥ 40,000	¥ 43,400
	奥行延長	奥行22+14	¥ 54,900	¥ 57,900	¥ 63,000
		奥行29+14	¥ 55,200	¥ 58,200	¥ 63,300
		奥行43+14	¥ 56,400	¥ 59,400	¥ 64,500
		奥行51+14	¥ 56,800	¥ 59,800	¥ 64,900
		奥行58+14	¥ 57,100	¥ 60,100	¥ 65,200

耐風圧強度=風速46m/s仕様用追加部材

受注生産品 納期をご確認ください。

品名			H20	H25	H28
サポートセット（着脱式）＋台風対策オプション	基本	奥行22	¥ 64,600	¥ 66,600	¥ 70,000
		奥行29	¥ 71,400	¥ 73,400	¥ 76,800
		奥行43	¥ 104,700	¥ 106,700	¥ 110,100
		奥行51	¥ 110,300	¥ 112,300	¥ 115,700
		奥行58	¥ 115,900	¥ 117,900	¥ 121,300
	奥行延長	奥行22+14	¥ 123,000	¥ 126,000	¥ 131,100
		奥行29+14	¥ 136,600	¥ 139,600	¥ 144,700
		奥行43+14	¥ 203,200	¥ 206,200	¥ 211,300
		奥行51+14	¥ 214,400	¥ 217,400	¥ 222,500
		奥行58+14	¥ 225,600	¥ 228,600	¥ 233,700

規格表2（別冊）P.890

表示価格には消費税、搬入費、施工費などは含まれておりません。